

Gemeinde Garrel

Der Bürgermeister
49681 Garrel

21.01.2019

Tel.: 04474/899-78

Fax: 04474/899-30

Öffentliche Ausschreibung

Die Gemeinde Garrel schreibt für den **Neubau des Kindergartens Tweel in Garrel** mit ca. 6.799m³ umbauten Raum und ca. 1.107m² Nutzfläche in 49681 Garrel-Tweel nach VOB folgende Arbeiten öffentlich aus:

	Gewerk	Kennnummer	Submission 05.02.2019
02	Maurer- und Betonarbeiten ca. 285lfdm Bauzaun, ca. 1.275m ² Außengerüst, ca. 1.525m ² Innengerüst, ca. 175cbm Ortbeton für Fundamente, ca. 1.175m ² Elastisch gebettete Bodenplatte aus Stahlbeton, ca. 700m ² Stb.-Decke, ca. 735m ² Verblendmauerwerk, ca. 1.800m ² Kalksandsteinmauerwerk im EG & OG	S-GARR-2019-0004	11:00 Uhr
03	Zimmererarbeiten ca. 55 cbm Bauholz, ca. 1.375 m ² Dachfläche, ca. 170 m ² Flachdachfläche, ca. 165 m ² Kunststoffverkleidung, ca. 265 m ² Fassadenverkleidung aus HPL-Platten	S-GARR-2019-0005	11:15 Uhr
04	Dachdeckerarbeiten ca. 1.375 m ² Dachfläche, ca. 170 m ² Flachdachfläche, ca. 100 lfdm Pultfirst, ca. 50 lfdm Ortgang, ca. 1.075 m ² Abdichtung Bodenplatte	S-GARR-2019-0006	11:30 Uhr
05	Elektroarbeiten 1 Stück Niederspannungshauptverteilung, 1 Stück Unterverteilung, 2 Stück Baustromverteiler 14.000m Kabel und Leitungen, 283 Stück Steckdose, 198 Stück Kabelabzweiggästen, 99 Stück Wippschalter, Taster und Präsenzmelder 218 Stück Beleuchtungskörper, 48 Stück Not- und Hinweisleuchten, 300m Flachstahl, 350m V4A Bandeisen, 450m Dach- und Wandleitungen, 21 Stück EDV-Steckdosen, 40 Stück Rauchmelder	S-GARR-2019-0007	11:45 Uhr
06	Heizungs- und Lüftungsarbeiten 1 Stk. Gas-Brennwertkessel 60 kW, 1 Stk. Abgassystem, Verteiler für 5 Heizkreise mit Rohreinbaumwälzpumpen und Regelanlagen, 1 Stk. Warmwasserbereitung aus Edelstahl, ca. 45 Stk. Heizkörper, ca. 560 m ² Fussbodenerwärmung, ca. 1200 lfdm Heizungs-/-rücklaufleitungen, 31 Stk. Einzelraumlüfter, ca. 280 lfdm Wickelfalzrohr, 1 Stk. Dach-Ventilator 700 m ³ /h, 1 Stk. Erfassungshaube 800 m ³ /h	S-GARR-2019-0008	12:00 Uhr
07	Sanitärarbeiten ca. 925 lfdm Trinkwasserleitungen, ca. 405 lfdm Schmutzwasserleitungen im Gebäude u. unter der Sohle, 3 Stk. WC-Becken, 2 Stk. Urinal-Becken, 6 Stk. Handwaschbecken, Sanitäranlagen Kindergarten mit 14 WC-Anlagen und 4 Waschrinnen, 2 Stk. Ausgussbeckenanlage, 1 Stk. Beh.-WC-Anlage, 4 Stk. Duschanlagen	S-GARR-2019-0009	12:15 Uhr

Ausführungszeitraum der Baumaßnahme ca.: Frühjahr 2019 bis Frühjahr/Sommer 2020

Interessierte und leistungsfähige Firmen können die Ausschreibungsunterlagen ab **sofort, kostenlos** auf der Homepage des Anbieters „Deutsches Ausschreibungsblatt“ unter dem Link:

<https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/auftraege-suchen/aktuelle-auftraege/vergabeunterlagen-herunterladen/>

unter Angabe der oben genannten Kennnummer heruntergeladen. Die Ausschreibungsunterlagen werden lediglich digital bei dem oben angegebenen Anbieter zur Verfügung gestellt.

Der Bewerber muss die erforderliche Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen. Das Angebot und die Kommunikation erfolgen in deutscher Sprache. Das Angebot ist schriftlich einzureichen. Die Gleichwertigkeit ist mit der Angebotsabgabe nachzuweisen. Der Bieter hat der Vergabestelle zum Nachweis seiner Eignung Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 VOB/A vorzulegen. Für die Erbringung der Leistung ist nach § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 NTVerG ein Mindestentgelt festgesetzt.

Eröffnungstermin: Siehe oben, im Rathaus der Gemeinde Garrel (Sitzungssaal), Hauptstraße 15, 49681 Garrel
Nachprüfstelle ist gem. § 31 VOB der Landkreis Cloppenburg – Kommunalaufsicht – Postfach 1480, 49644 Cloppenburg.

In Vertretung

Focken